

## Rozruch i szkolenie

### Dane produktowe

Nr art.: 80111S  
GTIN:  
Grupa Rabatowa: 00

### Opis

Instruktaż i uruchomienie z zakresu automatycznego zaworu przeciwwzalewowego Staufix FKA w studzience

### Zakres usług:

- Sprawdzenie według karty inspekcyjnej
- Instruktaż z zakresu funkcjonalności urządzenia
- Objasnienie comiesięcznych kontroli przez użytkownika
- Wskazówka o obowiązku przeglądu okresowego dla operatora
- Opcjonalnie zawarcie umowy serwisowej z inwestorem (regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej)
- Montaż urządzenia sterującego na ścianie
- Montaż komponentów elektrycznych na urządzeniu
- Poprowadzenie przewodów elektrycznych przez rurę do przeprowadzenia przewodów i podłączenie do urządzenia sterującego (maks. długość kabla 15 m)
- Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację

### Warunki na miejscu:

- Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu.
- Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego.
- Studzienka jest kompletnie zabudowana i wypełniona.
- Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu.
- Odpływ ścieków musi być podłączony.
- Zawór przeciwwzalewowy musi być wyczyszczony.
- Przewody zasilające są przepłukane.
- Komponenty urządzenia, drobny sprzęt i instrukcja obsługi muszą być kompletne i obecne w miejscu instalacji.
- Zainstalowane na stałe w ścianie gniazdo wtykowe, z reguły gniazdko obok urządzenia sterującego, jest oddalone od przepustu rury osłonowej na przewody elektryczne o maks. 2 m.
- Dostępna jest rura osłonowa na przewody elektryczne, przez którą można przeciągnąć kable.

### Studzienki:

- Do przeprowadzenia prac serwisowych w studzienkach wymagane są zgodnie z przepisami BGV C5 § 34 i BGR 236 pomiar stężenia gazów, zastosowanie zabezpieczenia przed upadkiem i ze względów bezpieczeństwa obecność osoby zabezpieczającej.
- Osobę zabezpieczającą, która musi być obecna podczas uruchomienia, zapewnia zleceniodawca.

**Wskazówki:**

- Podana cena to cena netto, która nie podlega niższe.
- Zawór przeciwwzalewowy wymaga co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę.
- Opłata ryczałtowa za uruchomienie obejmuje maks. 2 godziny montażu na miejscu.
- Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata.
- Od zlecenia do wykonania usługi należy się liczyć z czasem realizacji 10 dni roboczych.